PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsidios Sociales

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo Aires Acondicionados en SEDE y Delegaciones de la ADESS.

01/12/2022

Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta, Edif. ADESS
Santo Domingo, Rep. Dom., Código Postal: 10130

Indice

Antecedentes 3

Objetivo General 4

Objetivos Específicos: 4

Alcance: 4

Condiciones 5

Condiciones del lugar y duración de la entrega: 5

Condiciones técnicas de los recursos solicitados: 6

Entregables: 6

Monto de la ejecución y modo de pago. 6

Criterios de selección/evaluación: 17

Conflicto de intereses – elegibilidad: 7

Requisitos legales: 7

Antecedentes

La nueva administración pública que se instala en agosto de 2004, al mando del Presidente Dr. Leonel Fernández Reyna, crea el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), liderado por el Vicepresidente, Dr. Rafael Alburquerque, que propicia una discusión acerca de los cambios posibles que permitirían el alcance de soluciones viables ante el evidente deterioro de la calidad de vida de miles de ciudadanos.

La nueva política social planteaba la modernización del viejo esquema, priorizando una visión estratégica, concebida para la protección de la población en situaciones de indigencia y pobreza, así como de vulnerabilidad relacionada a los ciclos económicos, teniendo como ejes transversales la búsqueda de la eficacia, eficiencia y transparencia de sus acciones. Es de este modo como el Estado decidió crear el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), para identificar la población meta, y proveerle de servicios sociales básicos a personas en situación de extrema pobreza.

En este marco el Gobierno crea mediante el decreto No.1560-04 del 16 de Diciembre de 2004, la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), un organismo adscrito al Poder Ejecutivo con autonomía técnica, administrativa y financiera, la cual tiene autoridad de actuar como unificador de los pagos de los subsidios sociales focalizados otorgados por el Gobierno Dominicano.

Asimismo, tiene vinculación institucional y funcional con el Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS) y con todas aquellas instituciones del Estado responsables de determinar, instrumentar y focalizar un subsidio de carácter social.

La ADESS es una institución que consta de una infraestructura con elementos modernos, facilidades acorde con las exigencias de la actualidad tanto en materia de equidad como en respuesta a distintos eventos naturales.

La División Servicios Generales tiene bajo su gestión, manejo de la correcta funcionalidad de los distintos elementos, servicios, espacios y equipos no tecnológicos que constituyen la ADESS.

Objetivo General

Gestionar el buen funcionamiento y condiciones de los equipos de aclimatación que forman parte de las instalaciones de la ADESS.

Objetivos Específicos:

- Garantizar áreas aclimatadas con temperatura apropiada para los empleados y visitantes de la ADESS.
- Prevenir y mitigar daños a los equipos de aire acondicionado.

Alcance:

La División de Servicios Generales tiene acción en lo que corresponde a la solicitud, recepción y supervisión que estará a cargo por el área de mantenimiento, los servicios detallados en las condiciones.

Condiciones

Condiciones del lugar y duración de la entrega:

- Los servicios deben entregarse en el **La Vega, Espaillat, Cotui, San Francisco, Salcedo, Santo Domingo Metropolitana, Higüey, La Romana, San Pedro, Hato Mayor, Santiago Rodriguez, Santo Domingo Oeste, Monte Plata, Bonao, Bani, Ocoa, San Cristóbal, Barahona, Elías Piña, Azua, Santiago, Nagua, Samaná, Duverge, Neyba, Puerto Plata y Pedernales**, incluido su instalación con las cantidades solicitadas y los materiales necesarios también indicados.
- Materiales y productos solicitados deben de ser de calidad no refurbishe (no reparado por la casa u otro agente).
- Equipos e insumos necesarios para realizar los trabajos deben ser de la responsabilidad del oferente y deben estar en su propuesta.
- Sugerimos productos y materiales que sus procesos estén certificado por la norma ISO 9001 y 14001 de Medio Ambiente.
- Los equipos, materiales o partes deben estar disponible con la entrega de la orden de compra al oferente seleccionado.
- Es responsabilidad de los oferentes la utilización de equipos de seguridad según la actividad, el no uso de los mismos puede generar acciones para su cumplimiento.
- Servicio a crédito de 30 días hábiles, contando a partir de la recepción de la factura en la institución.
- Para el manejo del gas refrigerante este debe ser recogido y no ser vertido al Medio Ambiente, en cumplimiento con las medidas Ambientales.
- Los oferentes deben cotizar todos los rubros y todas las localidades por separado, es indispensable para evaluar las mejores opciones.
- Incluir en oferta 10% de imprevisto para eventualidades que como tal no fueron contempladas.
- Incluir en su propuesta transporte, alojamiento y todo lo necesario para la entrega del servicio con las condiciones de las presentes.
- Todos los trabajos que llevan cambio de compresor se debe hacer el cambio de refrigerante de R22 a 410A.

- Incluir cambio de fan relay y running capacitor.
- Garantía de los trabajos realizados.
- Rubro de refrigeración industrial 24130000.

Descripción de trabajos en:

Cotui, equipo ductiable 5 toneladas de expansión directa. Refringente 410ª

La Vega, equipo ductiable 5 toneladas de expansión directa. Refringente 410ª

Moca: (1) Aire acondicionado Central, tipo Split ducteable, Sistema Inverter, effic. 18), con capacidad para 5 tonelada de refrigerante.

San Francisco, equipo ductiable 3 toneladas de expansión directa. Refringente 410A

Salcedo, equipo Split de pared 2 toneladas de expansión directa. Refringente 410A

Santo Domingo Metropolitana, archivo y revisión y control, equipos ductiables dos de 4 toneladas y tres de 5 toneladas. Refringente 410A.

Higüey, equipo ductiable 3 toneladas de expansión directa. Refringente 410A

La Romana, equipo ductiable 5 toneladas y otro de 2 toneladas de expansión directa. Refringente 410A

Santiago Rodriguez, equipo ductiable 3 toneladas de expansión directa. Refringente R22

Santo Domingo Oeste, dos equipos ductiables 5 toneladas de expansión directa. Refringente 410A

Bonao, equipo ductiable 3 toneladas de expansión directa. Refringente R22

Bani, equipo ductiable 3 toneladas de expansión directa. Refringente R22

Montecristi, equipo Split de pared 2 toneladas de expansión directa. Refringente R410A

Pedernales, equipos Split de pared, 2 equipos de 2 ton y 1.5 ton de expansión directa. Refringente R410A

San Cristóbal, equipos Split de pared, 2 equipos de 2 ton y 1.5 ton de expansión directa. Refringente R410A

Elías Piña, equipo ductiable 5 toneladas de expansión directa. Refringente 410A

Samaná, equipo ductiable 3 toneladas de expansión directa. Refringente 410ª

Todos los equipos mencionados y los de mantenimientos correctivos llevan Mantenimiento Preventivo Profundos equipos:

- Desarmar, dar mantenimiento preventivo profundo con Hidro-Bomba Portátil y re-ensamblar.
- Lavado con producto para remover y extraer las incrustaciones sólidas en los serpentines y coils de las unidades evaporadoras y condensadoras.
- Lavado de difusores de suministro.
- Lavado de rejillas de retorno.
- Lavado de filtros purificadores de aire.
- Mantenimiento eléctrico completo con productos anticorrosivos, desgrasantes y anti sulfatantes.
- Lavado con solución Química.
- Engrase de los fans motors.
- Para las delegaciones de Hato Mayor suplir control ROHLSEN modelo KK345-C2 o compatible configurado y para La Romana dos controles modelo R11CQ/E o compatible configurado.
- Para pedernales cambiar drenaje y su ubicación de descarga a 30 pie de su ubicación actual tubo de 1/2¨.
- Chequeo general, soldadura de cobre y recarga refrigerante.
- Confección de filtros en fibra vegetal.

Edif. Principal: (4) Aires acond. Centrales, y (3) Cortinas de aires.

Aire acondicionado central, (Sistema Convencional, en refrig. R-410-A), split tipo fans coils ducteable marca Goodman con capacidad para de 4 ton. de refrig. y que climatiza en el área del GYM, del 6to. Nivel.

- Cambio de fans motors de doble eje de ½ que opera en voltaje 208/230volts.-1Ph-60Hz. de la unidad evaporadora.
- Reparación de panel eléctrico y cableado.
- Cambio de los running capacitor.

Aire acondicionado central, (Sistema Convencional, en refrig. F-22), split tipo consola (piso/techo) marca Comfort Star con capacidad para de 3 tons. de refrig. y que climatiza en el Salón de Capacitación en el 2do. Nivel, de su Edificio Anexo.

- Desmontar desde Edif. Principal.
- Mantenimiento correctivo especial (incluyendo parte ciega de la consola).

Re-instalar en Oficina Metropolitana en el 1er. Nivel del Edif. Fisa (Av. San Martin, Villa Consuelo).

La re-instalación quedará completada con lo siguiente:

- Partes de tuberías de cobre tipo L y sus accesorios, tales como: codos de Cu, Couplings de Cu, aislamiento de goma tipo Amflex y sus accesorios.
- Tuberías pvc y sus accesorios, tales como: cemento pvc, codos pvc, couplings pvc, adaptadores pvc, etc.
- Soldadura Oxi-Acetilenica con varillas de plata y fundente.
- Carga de gas refrigerante F-22.
- Cableado interconexión eléctrica y de control de mando, con alambre cal. 14/4h.
- Además pernos y fulminantes para anclajes y soporte metal-mecánico, tarugos expansivos de pb, para placa de la unidad evaporadora.
- P.A. y todos los materiales (de costos menores) que fuesen necesarios en la ejecución de los trabajos.

- **Aire acondicionado central, (Sistema Inverter), split tipo fans coils ducteable marca Lennox con capacidad para de 5 tons. de refrig. y que climatiza en el área del Call Center del 4to. Nivel.**
- Confección e instalación de sistema de ductería fabricados con planchas de P-3 de 1½" y ductos flexibles.
- Confección de sistema de retorno fabricado con planchas de P-3 de 1½" de espesor, así como su barrera de vapor
- Sistema de By-Pass con caja fabricada en P-3 e interconectada con ductos flexibles.
- Suplir e instalar ductos flexibles
- Guindolas tipo planchuela para soporte metal-mecánico de la ductería de suministro y retorno.
- Difusores de suministro.
- Rejillas de retorno.
- P.A. y todos los materiales (de costos menores) que fuesen necesarios, en la ejecución de los trabajos.

- **Aire acondicionado central, (Sistema Inverter), split tipo fans coils ducteable marca Lennox con capacidad para de 5 tons. de refrig. y que climatiza en la Oficina del Director Administrativo y Financiero del 2do. Nivel y sacar sistema de ductería para climatizar Salón de Reuniones en el 2do. Nivel.**
- Confección e instalación de sistema de ductería fabricados con planchas de P-3 de 1½" y ductos flexibles.
- Confección de sistema de retorno fabricado con planchas de P-3 de 1½" de espesor, así como su barrera de vapor
- Sistema de By-Pass con caja fabricada en P-3 e interconectada con ductos flexibles.
- Suplir e instalar ductos flexibles
- Guindolas tipo planchuela para soporte metal-mecánico de la ductería de suministro y retorno.

- Difusores de suministro.
- Rejillas de retorno.
- P.A. y todos los materiales (de costos menores) que fuesen necesarios en la ejecución de los trabajos.

Cortinas de aire, dos (2) de 3 pies y una (1) de 4 pies.

- Reinstalar (3) cortinas de aires.
- Cambio de 3 motores quemados manipulación inapropiada.
- Cambio de tres turbinas.

Santo Domingo Metropolitana: (5) equipos de** Aires aconds. Centrales, tipo **Split ducteables:

(1)** marca Westinghouse, con capacidades para **4 tons. de refrig. c/u., en** (Sistema Convencional, en refrig. R-410-A), **instalado en las áreas de Revisión y Control en el 2do. Nivel, climatiza en el área del Personal.

- *Desmontar unidad condensadora completa para cambio de serpentín y re-instalar.*
- *Cambio de serpentín coils de aluminio (totalmente sulfatado) por serpentín coils de cobre de la unidad condensadora.*
- *Soldadura Oxi-Acetilenica con varillas de plata y fundente.*
- *Carga completa de gas refrig. R-410-A*
- *Cambio de filtro deshidratador.*
- ***(1)** marca Westinghouse, con capacidades para **4 tons. de refrig. c/u.,** (Sistema Convencional, en refrig. R-410-A), **instalado en las áreas de Revisión y Control en el 2do. Nivel, climatiza en el área de la Dirección Enc. de Personal y Ofic. Contigua.***
- *Desmontar unidad evaporadora completa para cambio de serpentín y re-instalar.*
- *Cambio de serpentín coils de aluminio (totalmente sulfatado) por serpentín coils de cobre de la unidad evaporadora.*
- *Soldadura Oxi-Acetilenica con varillas de plata y fundente.*
- *Carga completa de gas refrig. R-410-A.*

(1)** marca Rheem, **en refrigerante F-22,** con capacidad para **5 tons. de refrig. c/u.: ubicado en el área de Atención al Usuario en el 1er. Nivel.

- *Reparación de panel eléctrico y cableado*
- *Cambio de breakers de 40 Amps.*
- *Cambio de contactor magnético de 40 Amps. 2 polos.*
- *Cableado de alimentación eléctrica.*
- *Cambio de Swicth termostato y cableado.*
- *Corrección de escape.*
- *Soldadura Oxi-Acetilenica con varillas de plata y fundente.*
- *Carga completa de gas refrig. F-22*

(1)** marca Westinghouse **en refrigerante R-410-A,** con capacidades para **5 tons. de refrig. c/u.: ubicados en el área de Archivo en el 3er. Nivel.

- *Desmontar unidad condensadora completa para baño de plata al serpentín coils y re-instalar.*
- *Reparación de panel eléctrico y cableado*
- *Cambio de breakers de 60 Amps.*
- *Cambio de contactor magnético de 40 Amps. 2 polos.*
- *Cableado de alimentación eléctrica.*
- *Corrección de escape.*
- *Soldadura Oxi-Acetilenica con varillas de plata y fundente.*
- *Carga completa de gas refrig. R-410-A*
- *Cambio de filtro deshidratador.*

(1)** marca Westinghouse **en refrigerante R-410-A,** con capacidades para **5 tons. de refrig. c/u.: ubicados en el área de Archivo en el 3er. Nivel.

- *Desmontar unidad condensadora completa para baño de plata al serpentín coils y re-instalar.*
- *Reparación de panel eléctrico y cableado*
- *Cambio de breakers de 60 Amps.*
- *Cambio de contactor magnético de 40 Amps. 2 polos.*
- *Cableado de alimentación eléctrica.*
- *Corrección de escape.*
- *Soldadura Oxi-Acetilenica con varillas de plata y fundente.*
- *Carga completa de gas refrig. R-410-A*
- *Cambio de filtro deshidratador.*

Santo Domingo Oeste: (3) Aires aconds.** Centrales, (2) tipo **Split ducteables,** marca Westinghouse, con capacidades para **5 tons. de refrig. c/u., en refrigerante R-410-A y (1) split tipo consola de pared** con capacidad para **12,000 BTU y que climatiza en el área del Cuarto de Servidores.

- *Reparación de sistema de drenaje completo con tuberías PVC de ¾ y sus accesorios; cemento PVC, etc.*
- *Aislamiento de tuberías de drenaje con tuberías para eliminar condensación.*

***San Cristóbal: (3) Aires aconds.** Centrales, **Split tipo consola de pared** con capacidades para:*

(2)** de **2 tons.

- *Corrección de escape.*
- *Soldadura Oxi-Acetilenica con varillas de plata y fundente.*
- *Carga completa de gas refrig. R-410-A*

Y (1) de 1½ tons. de refrig. en refrigerante R-410-A.

- *Reparación de panel eléctrico y cableado*
- *Cambio de running capacitor.*

Azua: (2) Aires aconds. *Centrales,* ***Split tipo consola de pared,***

(1) Aire acond. *Central,* ***Split tipo consola de pared,*** *(Sistema Convencional), con capacidad para* ***1½ tons. de refrig. c/u. en refrigerante F-22***

- *Reparación de panel eléctrico y cableado*
- *Suplir e instalar power pack*
- *Cambio de running capacitor.*

Aire acond. *Central,* ***Split tipo consola de pared,*** *(Sistema Convencional), con capacidad para* ***1½ tons. de refrig. c/u. en refrigerante F-22.***

La instalación básica quedará completada con lo siguiente:

- *Tuberías de cobre tipo L y sus accesorios, tales como: codos de Cu, Couplings de Cu, aislamiento de goma tipo Amflex y sus accesorios (de su prop.)*
- *Tuberías pvc y sus accesorios, tales como: cemento pvc, codos pvc, couplings pvc, adaptadores pvc, etc.*
- *Soldadura Oxi-Acetilenica con varillas de plata y fundente.*
- *Carga de gas refrigerante F-22*
- *Cableado interconexión eléctrica y de control de mando, con alambre cal. 14/4h.*
- *Además pernos y fulminantes para anclajes y soporte metal-mecánico, tarugos expansivos de pb, para placa de la unidad evaporadora.*
- *P.A. y todos los materiales (de costos menores) que fuesen necesarios en la ejecución de los trabajos.*

Pedernales: (2) Aires aconds. *Centrales,* ***Split tipo consola de pared,*** *(Sistema Inverter), marca Lennox, con capacidades para:* ***(1)*** *de* ***2 tons. en refrigerante R-410-A uno (1) de 1 tons. de refrig. en refrigerante R-410-A.***

Equipo de 2 tons. de refrig.

- *Reparación de panel eléctrico y cableado*

- *Cambio de tarjeta electrónica completa de la unidad condensadora.*
- *Reparación de tarjeta electrónica de la unidad evaporadora.*

Equipo de 1 tons. de refrig.

- *Reparación de sistema de drenaje completo con tuberías PVC y sus accesorios; cemento PVC, etc.*
- *Cambio de ruta tubería de drenaje*
- *Confección de sifón para eliminar olores fuertes.*

La Vega: (1) Aire** acond. Central, tipo **Split ducteable, (Sistema Convencional)** con capacidad para **5 tons. de refrig. en refrigerante

- *Reparación de panel eléctrico y cableado*
- *Cambio de contactor magnético de 40 Amps. 2 polos.*
- *Corrección de escape.*
- *Soldadura Oxi-Acetilenica con varillas de plata y fundente.*
- *Carga completa de gas refrig.*

***Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal: (3) Aires aconds.** Centrales,*

***Split tipo consola de pared,** (Sistema Inverter), (1) marca TGM con capacidad para **1½ tons. de refrig**.*

- *Reparación de panel eléctrico y cableado*
- *Cambio de tarjeta electrónica completa de la unidad condensadora.*
- *Cambio de tarjeta electrónica de la unidad evaporadora.*

*(2) **Split tipo consola de pared,** (Sistema Inverter), marca Cool Green con capacidad para **1 tons. de refrig. c/u. en refrigerante R-410-A.***

- *Cambio de tarjeta electrónica completa de la unidad condensadora.*
- *Corrección de escape.*
- *Soldadura Oxi-Acetilenica con varillas de plata y fundente.*
- *Carga completa de gas refrig.*

- ***A los equipos de Aires aconds.*** *Centrales, suplir e instalar (3) protectores de voltaje, uno para cada uno.*
- *Suplir e instalar breakers para los (3)* ***equipos de Aires aconds.***

Samaná: (1) Aire acond. *Central, tipo* ***Split ducteable,*** *con capacidad para* ***3 tons. de refrig. en refrigerante R-410-A.***

- *Reparación de panel eléctrico y cableado*
- *Cambio de tarjeta electrónica completa de la unidad condensadora.*
- *Reparación de tarjeta electrónica de la unidad evaporadora.*

Delegación de la ADESS, Bonao. Movimiento de equipo ductiable 3 toneladas de expansión directa. Refringente R22, incluir todo lo necesario para mover y hacer cambio de refrigerante a 410A.

Delegación de la ADESS, Nagua Mantenimiento correctivo dos equipos de 3 toneladas.

- Compresor tipo scroll.
- Reparación de panel eléctrico y cableado.
- Cambio de running capacitor.
- Cambio de contactor magnético de 30 amperios.- 1 ph con bobina a 24volts. Y bobina a 220 volts.
- Corrección de escape.
- Soldadura oxi-acetilenica con varillas de plata y fundente.
- Carga de gas refrigerante.
- Hacer la conversión de R22 a 410A. incluir todo lo necesario.

Delegación de la ADESS, Monte Plata Mantenimiento correctivo equipos de 5

- Compresor tipo scroll.
- Reparación de panel eléctrico y cableado.
- Cambio de running capacitor.

- Cambio de contactor magnético de 30 amperios.- 1 ph con bobina a 24volts. Y bobina a 220 volts.
- Corrección de escape.
- Soldadura oxi-acetilenica con varillas de plata y fundente.
- Filtro deshidratador.
- Limpieza a p´resion e eliminación de escoria.
- Carga de gas refrigerante.
- Hacer la conversión de R22 a 410A. incluir todo lo necesario.

Delegación de la ADESS, San Pedro Mantenimiento correctivo equipos de 3 toneladas.

- Motor monofásico 220 voltios.
- Reparación de panel eléctrico y cableado.
- Cambio de running capacitor.
- Cambio de contactor magnético de 30 amperios.- 1 ph con bobina a 24volts. Y bobina a 220 volts.
- Corrección de escape.
- Soldadura oxi-acetilenica con varillas de plata y fundente.
- Carga de gas refrigerante 410A

Delegación de la ADESS, Ocoa Mantenimiento correctivo equipos de 1 toneladas tipo split de pared y mantenimiento preventivo profundo de otro igual.

- Reparación de panel eléctrico y cableado.
- Cambio de running capacitor.
- Cambio de contactor magnético.
- Corrección de escape.
- Soldadura oxi-acetilenica con varillas de plata y fundente.
- Carga de gas refrigerante 410A

Delegación de la ADESS, Santiago Mantenimiento correctivo equipos de 2 toneladas tipo split de pared

- Reparación Panel eléctrico y cableado.
- Cambio de capacitor y contactar magnético.
- Corrección de escape.
- Soldadura de plata.
- Carga completa de refrigerante R-22

Delegación de la ADESS, azua Mantenimiento correctivo equipos de 1 toneladas tipo split de pared

- Reparación Panel eléctrico y cableado.
- Cambio de capacitor y contactar magnético.
- Corrección de escape.
- Soldadura de plata.
- Carga completa de refrigerante R-22

Delegación de la ADESS, Barahona Mantenimiento correctivo equipo de 4 toneladas, Split ducteable.

- Termostato
- Reparación Panel eléctrico y cableado.
- Cambio de capacitor y contactar magnético.
- Corrección de escape.
- Soldadura de plata.
- Carga completa de refrigerante 410ª

Delegación de la ADESS, Neyba Mantenimiento correctivo equipos de 3 toneladas.

- Compresor tipo scroll (rotativo) 220 voltios.
- Filtro de línea 3/8¨ x3/8
- Reparación de panel eléctrico y cableado.

- Cambio de running capacitor.
- Cambio de contactor magnético de 30 amperios
- Corrección de escape.
- Soldadura oxi-acetilenica con varillas de plata y fundente.
- Carga de gas refrigerante.
- Hacer la conversión de R22 a 410A. incluir todo lo necesario.

Delegación de la ADESS, Duverge Mantenimiento correctivo equipo de 3 toneladas y 2 de 2 toneladas para mantenimiento preventivo.

- Condensador equipo SEER-13 con fan coil.
- Filtro de línea 3/8¨
- Reparación de panel eléctrico y cableado.
- Cambio de running capacitor.
- Cambio de contactor magnético.
- Corrección de escape.
- Soldadura oxi-acetilenica con varillas de plata y fundente.
- Carga de gas refrigerante 410 A.

Condiciones técnicas de los recursos solicitados:

Cantidad Solicitada	Descripción del Producto	Observaciones
	Según condiciones	Las cantidades y trabajos deben estar contenida en la propuesta como establece las condiciones.

Entregables:

1. Propuesta técnica de las labores indicadas en las condiciones.
2. Equipos de A/C entregados con los requisitos estipulado en las condiciones.

Monto de la ejecución y modo de pago.

El monto contratado incluirá todas las partes incluidas en las condiciones hasta entrega de los equipos de A/C en condiciones óptimas y las responsabilidades estipulados por ley, a tale fines.

Los pagos serán realizados de acuerdo los productos entregables, a razón de:

- Crédito de 30 días tras la entrega de los servicios adjudicados.

Criterios de selección/evaluación:

Documentos sujetos a criterios de evaluación	**Cumplimiento (cumple o no cumple)**
Evaluación de equipos a usar según propuestas.	
Competencias del personal (certificación INOTEP, currículo y demás).	
Fichas de peligrosidad (FDS) y fichas técnicas de productos a usar.	
Comparación Calidad y protección al Medio Ambiente.	
Método de gestión de refrigerante	
Todos los criterios de las condiciones.	

- Las evaluaciones serán realizadas por rubros presentando la totalidad de los trabajos solicitados.
- No son subsanable todo documento que cambie la oferta (documentos de compromisos, oferta económica y otros de naturaleza simular).
- Son subsanables documentos que no varían durante la oferta como certificaciones, currículos, impuestos etc.

Conflicto de intereses – elegibilidad:

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y elegibilidad establecidas en la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, los cuales podrán ser consultados en la página Web:

http://www.comprasdominicana.gov.do/web/guest/leyes-y-decretos

Requisitos legales:

Para proveedor:

- Certificación original emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. (Válido para la evaluación legal).
- Registro de Proveedor del Estado (RPE).
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.

NOTA: Todas las certificaciones deben estar vigentes.